

ARHITEKA d.o.o. za projektiranje i građenje, MB 1954733, OIB 91237793626, arhiteka@ka.t-com.hr
sjedište: Mirka Seljana 30, Karlovac, ured: Miroslava Kraljež 6, Karlovac, (098) 869 976
INVESTITOR: ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC, VATROGASNA CESTA 5, KARLOVAC
GRAĐEVINA: ODRŽAVANJE ZGRADE ŠUMARSKE ŠKOLE, VATROGASNA CESTA 5, KARLOVAC



TROŠKOVNIK

obrtničkih radova ličenja prostorija

IZRADIO:
IVAN KOČEVAR, dipl.ing.arh.
Karlovac, lipanj 2015.

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI:

Za izvođenje radova, ukoliko nije drugačije navedeno, mjerodavni su tehnički propisi, standardi i građevinske norme, te propisi o zaštiti na radu.

U jediničnu cijenu radova uključeni su:

- svi potrebni materijali i dostava na gradilište,
- horizontalni i vertikalni transporti na gradilištu do mjesta ugradnje,
- rad i svi pomoćni radovi (utovar, istovar, skladištenje i sl.),
- zaštita postojeće vanjske i unutarnje stolarije,
- troškovi uređenja gradilišta i dovođenje u prvobitno stanje,
- troškovi zaštite na radu pri izvođenju radova.

Prije davanja ponude Ponuđač je obavezan pregledati gradilište, a posebnu pažnju treba obratiti na stavke koje se nude u paušalnom iznosu.

Za sve ugrađene materijale Izvodač je dužan pribaviti potvrde sukladnosti.

Izvodač je dužan sve radove izvesti solidno i ispravno prema opisu pojedine stavke troškovnika.

Ako Izvodač utvrdi da u opisu pojedinih radova ima nedostataka ili grešaka (u pogledu materijala ili izvedbe) koje bi mogle utjecati na izvedbu i kvalitetu radova, mora pravovremeno izvestiti Investitora.

Prilikom izvođenja radova treba osigurati siguran i slobodan prolaz osoba koje koriste građevinu. Postavljanjem odgovarajuće zaštitne ograde mora se onemogućiti pristup nezaposlenih osoba na gradilište.

Sve postojeće dijelove građevine na kojima se radovi ne izvode treba zaštititi od oštećivanja.

Ukoliko prilikom izvođenja radova dođe do eventualnih oštećenja na građevini i okolišu, izvodač ih je dužan sanirati i vratiti u prvobitno stanje.

Izvodač može započeti s radovima tek nakon što ponuđene cijene budu prihvачene i ugovorene s Investitorom.

Ukoliko Izvodač ne izvede ugovorene radove prema troškovniku i općim uvjetima, sve eventualne posljedice snositi će o svom trošku.

R.BR.	OPIS STAVKE	JED.MJ.	KOLIČINA	JED.CIJENA	UKUPNA CIJENA
-------	-------------	---------	----------	------------	---------------

I PRIPREMNI RADOVI

- 1 Prekrivanje zaštitnom folijom prije izvođenja radova - prozora, vratiju, opreme učvršćene na zid i pokretnog namještaja, te skidanje folije nakon izvođenja radova.

Prozori su prosječne veličine 2,70/2,40m
Odmicanje pokretnog namještaja od zidova prema sredini prostorije, te vraćanje na mjesto nakon izvođenja radova osigurava Investitor.

paušal	1,00		
--------	------	--	--

- 2 Popravak oštećene i dotrajale žbuke na unutarnjim zidovima.

Uključeno uklanjanje stare žbuke, te ponovno žbukanje uz sve potrebne predradnje.

Uračunata laka radna skela.

m2	10,00		
----	-------	--	--

- 3 Završno čišćenje gradilišta za primopredaju.

paušal	1,00		
--------	------	--	--

- 4 Utovar i odvoz viška materijala s gradilišne na gradsku deponiju udaljenu do 15km.
Uračunata taksa. Obračunato s koeficijentom rastresitosti.

m3	1,00		
----	------	--	--

I PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

II SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

- 1 Priprema oštećenih zidnih površina za ličenje u što je uključeno:
- čišćenje starih naslaga boje do zdrave podloge
 - izravnavanje masom (kao npr. Teranil i sl.), gletanje i brušenje neravnih dijelova površine
- Visina prostorija je prosječno 3,20m, a uključena je i laka radna skela.

m2	500,00		
----	--------	--	--

- 2 Bojanje zidova i stropova učionica unutarnjim bojama u više tonova. Uključena najmanje dva pokrovna sloja boje dok se ne dobije jednoličnost premaza, te laka radna skela.
- Napomena: postojeće stropne grede i stupovi bojni su intenzivnim tonovima smeđe boje.
- Ton po izboru investitora, a manji dijelovi površina bojaju se intenzivnjim tonom.

Veličine prostorija su slijedeće:

Bojanje veće učionice veličine 8,70/9,00m, površina zidova je 114,00m², a površina stropa uključujući stropne grede 105,00m².

Obračunate su 2 prostorije.

zidovi	m2	228,00
strop i stropne grede	m2	210,00

Bojanje manje učionice veličine 8,70/6,40m, površina zidova je 97,00m², a površina stropa uključujući stropne grede 75,00m². Obračunato je 7 prostorija.

zidovi	m2	679,00
strop i stropne grede	m2	525,00

Bojanje učionice-radionice veličine 8,30/3,00m. Obračunata je 1 prostorija.

zidovi	m2	87,00
strop i stropne grede	m2	25,00

R.BR.	OPIS STAVKE	JED.MJ.	KOLIČINA	JED.CIJENA	UKUPNA CIJENA
-------	-------------	---------	----------	------------	---------------

Bojanje učionice-radionice veličine 6,00/3,00m u kojoj je donji dio zida visine 2,40m obložen keramičkim pločicama.
Obračunata je 1 prostorija.

zidovi
strop i stropne grede

m2	26,00
m2	18,00

Bojanje učionice-kabinetra veličine 5,80/6,00m, površina zidova je 75,00m², a površina stropa uključujući stropne grede 40m². Obračunate su 3 prostorije.

zidovi
strop i stropne grede

m2	225,00
m2	120,00

ukupna površina za bojanje

- a) bijelo
- b) tonirano
- c) tonirano intenzivnije

m2	2.000,00		
m2	100,00		
m2	43,00		

II	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI	UKUPNO:	
-----------	---	----------------	--

ARHITEKA d.o.o. za projektiranje i građenje, MB 1954733, OIB 91237793626, arhiteka@ka.t-com.hr
sjedište: Mirka Seljana 30, Karlovac, ured: Miroslava Kraljež 6, Karlovac, (098) 869 976
INVESTITOR: ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC, VATROGASNA CESTA 5, KARLOVAC
GRAĐEVINA: ODRŽAVANJE ZGRADE ŠUMARSKE ŠKOLE, VATROGASNA CESTA 5, KARLOVAC



ZAVRŠNI OBRAČUN

I **PRIPREMNI RADOVI** |

II **SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI** |

UKUPNO: |

PDV (25%): |

SVEUKUPNO: |